Magistrát města Přerova

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.:	2019/133025/STAV/SU/VoD	Přerov, dne 30.09.2019
Č.j.:	MMPr/223756/2019/VoD	
Oprávněná úřední osoba:	Danuše Vojtíšková	
Telefon:	581 268 621	
E-mail:	danuse.vojtiskova@prerov.eu	

Navrhovatel:
Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 272/2019

(doručováno veřejnou vyhláškou)

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 05.06.2019 podala

Obec Horní Moštěnice, IČO 00301264, zastoupena starostou Ing. Vladimírem Martínkem, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice,

prostřednictvím zplnomocněného zástupce, kterým je společnost

EPROJEKT s.r.o., IČO 62361457, Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, zastoupena jednatelem Ing. Michalem Majerem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Schvaluje** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r u m í s t ě n í s t a v b y

Úprava místní komunikace a chodníku v ulici Havlíčkova, Horní Moštěnice

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 02 Přeložka NN (není součástí tohoto řízení)
SO 801 Sadové úpravy (není součástí tohoto řízení)

na pozemku parc. č. 276/1 (zahrada), parc. č. 1296/2 (ostatní plocha), parc. č. 1297 (ostatní plocha), parc. č. 1298/1 (ostatní plocha), parc. č. 1298/2 (ostatní plocha), parc. č. 1300/1 (ostatní plocha), parc. č. 1300/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Moštěnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
Navrhovanými úpravami dojde ke změně půdorysu, niveleta komunikace zůstane zachována. Komunikace v ulici Havlíčkova je obslužná místní komunikace funkční skupiny C3 s přímou obsluhou staveb, změna stavby bude provedena na pozemcích parc. č. 1297, 1300/1, 1300/2, 1298/1, 1296/2, 276/1 v katastrálním území Horní Moštěnice. Délka řešeného úseku místní komunikace je cca 288,67m. Místní komunikace je

navržena jako dvoupruhová, obousměrná, v šířce 6,0m mezi obrubami. V zúžených místech, které jsou hlavním prvkem zklidnění dopravy má vozovka šířku 4,5m a 5,0m. Parkovací pruhy ze zámkové dlažby budou mít šířku 2,0m a 2 parkovací pásy šířky 4,5m budou provedeny z vodopropustné zámkové dlažby. Začátek upravovaného úseku začíná na křižovatce ulice Havlíčkova a místní komunikace ulice U Kostela. Konec úseku je v místě napojení komunikace na průtah silnice III/0558 v ulici Nádražní. Odvodnění komunikace bude provedeno do 7 nových uličních vpustí, napojených do obecní kanalizace.

Sjezdy budou provedeny na pozemcích st. p. 378, st. p. 431, st. p. 435, st. p. 436, st. p. 440, st. p. 441, st. p. 442, st. p. 443, st. p. 550, st. p. 575, st. p. 613, st. p. 619, st. p. 637, st. p. 717, parc. č. 285/5, parc. č. 290/6, parc. č. 291/6, parc. č. 291/12 v katastrálním území Horní Moštěnice. ***Podle § 79 odst.2 písm.i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas*** *a nejsou součástí tohoto řízení.*

Chodník v šířce 1,5m bude umístěný podél západní hranice pozemku parc.č. 1297 v celkové délce cca 288m. Začátek navazuje na komunikaci v ulici U kostela, konec je při severní hranici parcely č.1300/2 v katastrálním území Horní Moštěnice, v místě pro přecházení místní komunikace v ulici Havlíčkova. Výkop pro podkladní vrstvy chodníku bude proveden v hloubce 370 mm pod stávajícím terénem. Chodník bude lemovaný chodníkovými obrubníky.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby, projektovou přípravu a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Grafická příloha bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba vyžaduje vydání stavebního povolení, které vydává příslušný silniční správní úřad, kterým je Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad.
3. Projektové dokumentace pro stavební povolení bude vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, za předpokladu dodržení a zapracování do této dokumentace tímto územním rozhodnutím stanovených podmínek.
4. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
5. V průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude prověřena poloha vedení stávajících sítí technického vybavení a projektová dokumentace bude zpracována při dodržení podmínek stanovených příslušnými správci a respektování ochranných pásem sítí technického vybavení v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Další stupeň projektové dokumentace s technickým řešením dotčení stávajících sítí technického vybavení navrhovanou stavbou bude předložen k odsouhlasení jednotlivým správcům či provozovatelům sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou předmětnou stavbou dotčena, před podáním žádosti o povolení stavby.
7. Přípojky dešťové kanalizace od uličních vpustí do jednotného kanalizačního řadu jsou stavby uvedené v § 103 odst. 1, písm.e), bodu 10 stavebního zákona, které nevyžadují vydání stavebního povolení ani ohlášení. Při provádění prací budou dodrženy podmínky stanovené v tomto územním rozhodnutí.
8. Budou dodrženy následující podmínky, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 12.3.2019 č.j. MMPr/007884/STAV/ZP/Tim:
   - Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění platných předpisů: V souladu s programem ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA – CZ07, část E4. Bod BD3, Omezování prašnosti ze stavební činnosti, bude dodržen požadavek na opatření k omezení prašnosti, mezi které patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby,

transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potencionálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou.
- Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník povinen dodržet požadavky, uvedené v § 22 a §23 zákona o státní památkové péči.

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu, kterým je Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, ze dne 29.5.2019 č.j. MMPr/128457/2019/Maš č.j. 2019/115623/STAV/ZEM/Maš:
   - Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
   - V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku a nedošlo k jejich erozivnímu smyvu do koryta vodního toku.
   - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
   - V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad.
   - Správci vodního toku, tj. povodí Moravy, s.p., provoz Přerov bude v dostatečném předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací v blízkosti vodního toku.
   - Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý zbytečný materiál z nich musí být odstraněn.
   - Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
   - Majitel stavby v záplavovém území je vázán povinnostmi uvedenými v § 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti škodám způsobeným vodou.

10. Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 16.1.2019 zn. 1102386123:
   - Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.
   - Při stavbě bude respektováno ochranné pásmo kabelového vedení, které činí 1m od těchto kabelů.
   - Kabelové vedení v místě komunikací a sjezdů bude chráněno proti poškození přejíždějícími vozidly uložením do chrániček podle ČSN 7306005, ČSN 332000-5-52.
   - Stávající kabelové vedení z prostoru budoucích parkovacích pásů bude hloubkově upraveno a uloženo do chráničky. Vedení bude přeloženo na základě samostatné žádosti o přeložku tohoto zařízení.
   - Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
   - Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
   - Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
   - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
   - Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
   - Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
   - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na společnost ČEZ Distribuce a.s.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

11. V zájmovém území se nachází STL plynovod 63/PE-80 a přípojky plynu, proto budou splněny následující podmínky, které vyplývají z vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 28.1.2019 pod zn. 5001851289:
    - Při výstavbě bude dodržena ČSN 73 6005 Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1m.
    - Po odtěžení stávající komunikace bude podstatně sníženo stávající krytí PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je potřeba věnovat pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.
    - Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
    - Je potřeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
    - Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedeného plynárenského zařízení.
    - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
    - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určeni uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
    - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
    - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
    - Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
    - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
    - Stavebník je povinen vlastníkovi plynárenského zařízení neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

12. V zájmovém prostoru navrhované stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK). Stavebník je povinen dodržet následující podmínky, vyplývající ze stanoviska této společnosti ze dne 18.1.2019 č.j. 508700/19:
    - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
    - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
    - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
    - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
    - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
    - Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po obou stranách krajního vedení SEK. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen dle vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK.
    - Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření a skutečným stavem, je stavebník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
    - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladné, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN.
    - Při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s - není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s .
    - Započetí činnosti oznámit POS; před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
    - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK; odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení
    - Je-li stavba v souběhu s kabelovodem, nebo kabelovod kříží, je stavebník povinen nejpozději ke dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke stavbě, oznámit POS a

projednat s POS veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od kabelovodu a jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory.

- Je-li stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li stavba kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, je stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět.
- Pět pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činností ve vztahu ke stavbě.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK.
- Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, nebo k výsadbě trvalých porostů, nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito podmínkami odkryta SEK je stavebník povinen tří pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.

13. V rámci stavby dojde k dotčení ochranného pásma vodovodu PVC DN 150 a jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, což je zařízení společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. při provádění prací musí být dodrženy následující podmínky, uvedené ve vyjádření této společnosti ze dne 16.1.2019 č. 2019/76/PVP/83/RD-S5:
    - Při návrhu a stavbě nových sítí bude dodržena norma ČSN 73 6005 pro křížení, souběh a krytí stávajících i nově navržených sítí.
    - Přesnou polohu domovních přípojek je nutno upřesnit na místě stavby s jednotlivými uživateli přípojek a zajistit jejich řádnou ochranu.
    - Činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským a kanalizačním zařízením, k uzávěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům, kanalizačním šachtám a kanalizačním přípojkám. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie.

Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.

- V plochách nově upravených komunikací a terénu předepíše investor v dokumentaci pro stavební povolení vyrovnání poklopů vodárenských armatur a kanalizačních šachet do nivelety nových povrchů. Poklopy vodárenských armatur požadujeme uložit na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení. Stavební činností nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí vodovodního potrubí. Krytí vodovodního potrubí nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav sníženo pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m. Výšku hydrantů přizpůsobí pomocí přírubových tvarovek vkládaných mezi patkové koleno a hydrant, délku zemních šoupátkových a ventilových souprav upraví podle skutečného krytí potrubí. Poklopy armatur osadí na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení (ve zpevněných plochách s maximální tolerancí ± 5mm), výšku šachet na kanalizaci upraví ve skladbě šachtových komínů tak, že nad přechodovým kusem budou maximálně dva vyrovnávací prstence. Krytí kanalizace nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav sníženo pod 1,0m a nesmí být víc jak 3,0 m.
- Nové uliční vpusti požadujeme provést dle platných oborových norem, zejména dle ČSN 75 6101, ČSN EN 752, ČSN EN 1610. Kanalizační odbočky musí splňovat podmínky zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění. Nové uliční vpusti požadujeme provést vývrtem s osazením speciální tvarovky s kloubem. Vývrt bude umístěn dle normy ČSN EN 1610 tj. v horní polovině profilu v úhlu 45° od svislé osy. Napojení na kanalizaci musí splňovat podmínku na vodotěsnost a statické zajištění stoky. Napojení bude realizováno po dohodě s mistrem provozu kanalizací. Napojení kanalizačních odboček provede investor dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 1610 v souladu s obecně platnou legislativou pro obor stokování, tedy zákona č. 274/2001 a vyhlášky č. 428/2001 v platných zněních po domluvě s vedoucím provozu kanalizací.
- Investor zajistí ochranu stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně vodovodních a kanalizačních přípojek. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0m od vodárenských zařízení a jejich příslušenství provede pouze ručně.
- Před zahájením stavebních prací je nezbytné požádat VaK Přerov o vytýčení našich zařízení a upřesnění jejich polohy v terénu. Vytýčení polohy vodárenských a kanalizačních zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný pracovník.
- Písemná žádost musí být doručena na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu o vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k zahájení činností v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona 274/2001 Sb.
- Naše zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození. Požadujeme, aby byla investorovi a následně dodavateli stavebních prací uložena povinnost zabezpečení ochrany stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
- Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního zařízení vyzve investor nebo smluvní dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu. Po dokončení všech stavebních prací vyzve investor společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma a k ověření správné funkce vodárenských zařízení dotčených stavbou. O této přejímce bude pořízen písemný zápis. Součástí zápisu bude geodetické zaměření navrhovaných zařízení v místě dotčení ochranného pásma zařízení v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání) a v grafickém formátu DGN. Poškození vodovodního zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Po provedení zemních prací v místě křížení s vodovodem provede investor opětovný podsyp a obsyp včetně zhutnění dle podmínek vlastníka křiženého vedení.

14. Při provádění prací budou dodrženy následující podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih ze dne 22.1.2019 zn. SSOK JH-1555/2019:
    - Spára při napojení místní komunikace na silnici III/0558 bude prořezána a zalita pružnou asfaltovou zálivkou.
    - Stavebními pracemi nedojde k poškození či zrušení silničního příslušenství (dopr.značky apod.), silničního odvodňovacího zařízení.

- Stavební materiál nebude ukládán na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být neprodleně odstraněno.
- Na provedení stavebních prací na pozemku Olomouckého kraje uzavře investor nejpozději do vydání stavebního povolení s SSOK nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle platné směrnice SSOK.
- Zahájení prací oznámí stavebník SSOK a tato společnost bude přizvaná ke kontrole po realizaci stavby. Po té bude sepsán předávací protokol mezi obcí a SSOK.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
Ondřej Martínek, nar. 04.01.1974, Havlíčkova 418/27, 751 17 Horní Moštěnice
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 772 00 Olomouc 2
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Odůvodnění:

Dne 05.06.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil dne 23.7.2019 pod č.j. MMPr/169715/2019/VoD zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků v souladu s § 144 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) bylo toto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 správního řádu, mimo účastníků na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, kterým byla písemnost doručena jednotlivě.

Dne 21.8.2019 bylo doručeno oznámení o zahájení řízení poslednímu z účastníků řízení. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly dne 6.9.2019 připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi po dobu 3 pracovních dnů seznámit před vydáním rozhodnutí. Svého práva nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem sídelního útvaru Horní Moštěnice. Navržená stavba se podle územního plánu nachází ve stávajících plochách bydlení, ve které jsou stavby přístupových a příjezdových komunikací a odstavné plochy pro přímou obsluhu funkční plochy přípustné.

Po vyhodnocení povolovanou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť je přípustným využitím v dotčených plochách.

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech.

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení územního plánování jako orgán územního plánování dle § 96b stavebního zákona vydal dne 12.3.2019 závazné stanovisko spis. zn. MMPr/007884/2019, ve kterém konstatoval, že výše uvedený záměr je přípustný v daných plochách.

Záměr nelze realizovat bez provedení úpravy kabelového vedení NN (přeložky) a proto žadatel v souladu s § 86 odst. 2 písm. d) stavebního zákona doložil smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_s14_12_8120068646, uzavřenou s provozovatelem distribuční soustavy, společností ČEZ Distribuce a.s.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
  - Koordinované závazné stanovisko ze dne 12.3.2019, spis.zn. MMPr/007884/2019
  - Oddělení vodního hospodářství a zemědělství – závazné stanovisko ze dne 29.5.2019 č.j.MMPr/128457/2019/Maš
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko ze dne 30.1.2019 č.j. KUOK 14183/2019, spis.zn. KÚOK/4775/2019/OŽP/414 že zákon nevyžaduje posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění platných předpisů
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokalitu soustavy Natura 2000 ze dne 16.1.2019 č.j. KUOK 7473/2019, spis.zn. KÚOK/4759/2019/OŽP/431
- Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát – stanovisko ze dne 25.2.2019 č.j. KRPM-53202-1/ČJ-2019-140806
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, pracoviště Přerov – závazné stanovisko ze dne 11.2.2019 č.j. KHSOC/00735/2019/PR/HOK, spis. zn. KHSOC/00735/2019
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov – závazné stanovisko ze dne 17.1.2019 č.j. HSOL-290-2/2019
- Ministerstvo zdravotnictví České republiky- závazné stanovisko ze dne 15.1.2019 č.j. MZDR 1762/2019-2/OZP-ČIL-Pr
- ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření ze dne 16.1.2019 zn. 1102386123
- GridServices, s.r.o. - vyjádření ze dne 28.1.2019 zn. 5001851289
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - stanovisko ze dne 18.1.2019 č.j. 508700/19
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. - vyjádření ze dne 16.1.2019 č.2019/76/PVP/83/RD-S5
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih - stanovisko ze dne 22.1.2019 zn. SSOK JH-1555/2019

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 a) stavebního zákona doložil žadatel souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb k umístění stavebního záměru dle § 184a stavebního zákona, jedná se o souhlasy společnosti ČEZ Distribuce a.s., GridServices, s.r.o, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, p.o., souhlas Ondřeje Martínka.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona - Stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí. Ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem provedením povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, s ohledem na dostatečnou vzdálenost jejich nemovitostí od povolované stavby a jejího rozsahu, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech nad míru přiměřenou poměrům, což deklarují i doložená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolované stavbě:

Účastníci řízení podle § 85 odst.. 1 písm. b) a odst. 2 písm a) stavebního zákona:
Obec Horní Moštěnice, Ondřej Martínek, Správa silnic Olomouckého kraje, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm b) stavebního zákona se v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou podle § 87 odst.3 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitost.:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 384, 389, 427, 432, 433, 434, 437, 438, 439, 444/1, 444/2, 460, 472, 480, 551, 612, 720/1, 728, 428, 378, 431,435, 436, 440, 441, 442, 443, 550, 575, 613, 619, 637, 717, parc. č. 229/2, 232/2, 284/1, 285/1, 285/2, 285/4, 289/1, 289/4, 289/5, 290/1, 291/14, 285/5, 290/6, 291/12, 291/6, 1300/12, 1301/1 v katastrálním území Horní Moštěnice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Horní Moštěnice č.p. 369, č.p. 379, č.p. 387, č.p. 341, č.p. 340, č.p. 339, č.p. 362, č.p. 375, č.p. 392, č.p. 377, č.p. 418, č.p. 446, č.p. 480, č.p. 499, č.p. 505, č.p. 136, č.p. 408, č.p. 492, č.p. 489, č.p.493, č.p.406, č.p.405, č.p.391, č.p.399, č.p.375, č.p.354, č.p.352, č.p.351, č.p.342, č.p. 174, č.p. 503, č.p. 508.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Umisťovaná stavba přípojek dešťové kanalizace od uličních vpustí do jednotného kanalizačního řadu podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje.

otisk úředního razítka

Danuše Vojtíšková
referentka oddělení stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: ..... Datum sejmutí: .....

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. ***Po sejmutí zašlete <u>neprodleně</u> zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)
Obec Horní Moštěnice prostřednictvím zplnomocněného zástupce, kterým je společnost
EPROJEKT s.r.o., IDDS: m7w4ek3
Ondřej Martínek, Havlíčkova č.p. 418/27, 751 17 Horní Moštěnice
Správa silnic Olomouckého kraje, IDDS: ur4k8nn
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Dotčené správní úřady
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní odbor Přerov, IDDS: 7zyai4b
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
Obecní úřad Horní Moštěnice, IDDS: z8gbd6i

Ostatní
vlastní ad/a